
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45312310-3 Ochrona odgromowa
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowlany przedszkola wraz z instalacjami- kolizja energetyczna
ADRES INWESTYCJI : Ślemień, dz. nr 198/6
INWESTOR : Gmina Ślemień
ADRES INWESTORA : ul. Krakowska 148, 34-323 Ślemień
BRANŻA : elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 26-09-2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26-09-2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kolizja energetyczna			
1	KNNR-W 4-03 d.1 1150-03 ¹⁾	Demontaż mechaniczny słupów żelbetonowych pojedynczych o dł. do 10 m	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNNR 5 d.1 0903-01 ²⁾	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup		
		2	słup	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNNR 5 d.1 0905-01 ²⁾	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ²	km.prz ew. km.prz ew.		
		1		1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 0904-01 ²⁾	Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 50 mm ² linii napowietrznej	km/1 przew km/1 przew		
		nn 5		5.000	
				RAZEM	5.000
5	KNNR 5 d.1 0907-01 ²⁾	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.I-II	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNNR 5 d.1 0701-04 ²⁾	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II	m ³		
		54.25	m ³	54.250	
				RAZEM	54.250
7	KNNR 5 d.1 0702-04 ²⁾	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-II	m ³		
		54.25	m ³	54.250	
				RAZEM	54.250
8	KNNR 5 d.1 0706-02 ²⁾	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.6 m	m		
		155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
9	KNNR 5 d.1 0707-03 ²⁾	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- Kabel YAKXS 4 X 120mm ²	m		
		155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
10	KNNR 5 d.1 0707-03 ²⁾	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie- Kabel YAKXS 4 X 25mm ²	m		
		155	m	155.000	
				RAZEM	155.000
11	KNNR 5 d.1 0717-02 ²⁾	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNNR 5 d.1 1302-03 ²⁾	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		2	odc.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	Kalkulacja d.1 własna	Geodezja	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	Kalkulacja d.1 własna	Platne dopuszczenia Tauron	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	WACETOB wyd.I 1997
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001