

## Przedmiar Robót

| Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót |   | Ilość  | Krot. | Jedn.        |
|---|---|--------|-------|--------------|
| <b>1 Roboty przygotowawcze</b>                          |   |        |       |              |
| 1.001 KNNR 1/111/2                                      | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim<br>prace pomiarowe przy wykonywaniu drogi gminnej  | 0,100  | =     | 0,1 0,100 km |
| <b>2 Roboty ziemne</b>                                  |   |        |       |              |
| 2.001 KNNR 1/202/6                                      | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV                                    | 13,50  |       | m3           |
| 2.002 KNNR 1/202/6                                      | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV                                    | 65,50  |       | m3           |
| 2.003 KNNR 1/208/2 (2)                                  | Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t | 79,00  | 4,00  | m3           |
| 2.004 KNNR 1/215/1 (1)                                  | Przemieszczanie spycharkami żwiru w korycie na odl. do 50 m - analogia  | 80,00  |       | m3           |
| <b>3 Remont umocnień brzegowych oraz koryta</b>         |   |        |       |              |
| 3.001 KNNR 4/1410/3                                     | Podłoża betonowe, grubość 15·cm   | 4,50   |       | m3           |
| 3.002 KNNR 10/201/8                                     | Budowle żelbetowe o objętości 10.01-200.0·m3: ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp.  | 15,75  |       | m3           |
| 3.003 KNNR 2/104/1                                      | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty stalowe do Fi 12·mm - analogia  | 1,21   |       | t            |
| 3.004 KNNR 10/401/1 (1)                                 | Wykonanie narzutu kamiennego luzem, gr. 80 cm, wypełnienie spoin zaprawą cement.  | 104,80 |       | m3           |
| 3.005 KNNR 2/601/1 (2)                                  | Izolacje przeciwwilgociowe, papa termozgrzewalna - analogia   | 30,00  |       | m2           |
| <b>4 Zasyпка przestrzeni za ścianami</b>                |   |        |       |              |
| 4.001 KNR 201/504/1                                     | Zасыpywanie przestrzeni - wykonanie nasypu z kruszywa łamanego - pospólki z zagęszczeniem - analogia<br>R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000  | 60,00  |       | m3           |

**NADZORY I PROJEKTY  
BUDOWLANE**

**mgr inż. Marek Mieszczak**  
KOCIERZ RYCHWAŁDZKI  
ul. Słoneczna 14 34-321 Łękawica  
NIP 553-112-65-70

mgr inż. Marek Mieszczak  
Uprawnienia budowlane do  
projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej.  
Nr ewid. SLK|1899|POOD|07