

Przedmiar robót

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413 S w miejscowości Ślemień ul. Krakowska, Żywiecka

Budowa: **Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413 S w miejscowości Ślemień ul. Krakowska, Żywiecka**

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty drogowe**

Lokalizacja: **4580/1, 4583/1, 4586/1, 4603/1, 225/10, 4588/1, 196/2, 198/1, 187, 5036/1, 5041/4, 5043/1, 483/1, 179/6, 4596 Ślemień**

Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

Inwestor: **Gmina Ślemień, Ślemień ul. Krakowska 148, 34-323, Wójt Gminy Ślemień**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Projektowanie i Nadzór Inwestycji inż Tadeusz Chmiel oś.Na Stawach 1/16 34-200 Sucha Beskidzka**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1413 S w miejscowości Ślemień ul. Krakowska, Żywiecka		
1	Element	Nawierzchnia		
1.1	KNNR 1/111/1 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,737	0,737000	
			RAZEM: 0,737000	km 0,737
1.2	AT 3/102/1	Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1' km, nawierzchnia gr. 2' cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4754,46	4 754,460000	
			RAZEM: 4 754,460000	m2 4 754,460
1.3	KNR 211/1103/3 (2)	Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5' km, kamień, żwir, piasek, pospółka, załadunek mechaniczny, samochód samowyładowczy - wywóz nawierzchni asfaltowej		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4754,46*0,02*2,3	218,705160	
			RAZEM: 218,705160	t 218,705
1.4	KNR 211/1103/3 (4)	Transport lądowy materiałów na odległość do 0,5' km, kamień, żwir, piasek, pospółka, dodatek za każde dalsze 0.5' km nie dalej jak na odległość 3' km, samochód samowyładowczy - wwywóz nawierzchni asfaltowej Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		218,705	218,705000	
			RAZEM: 218,705000	t 218,705
1.5	KNR 231/1004/6	Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechaniczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4754,46	4 754,460000	
			RAZEM: 4 754,460000	m2 4 754,460
1.6	KNR 231/1004/7	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4754,46	4 754,460000	
			RAZEM: 4 754,460000	m2 4 754,460
1.7	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3' cm Krotność=2		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4754,46	4 754,460000	
			RAZEM: 4 754,460000	m2 4 754,460