
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt REMONT DACHU KOŚCIOŁA RZYMSKO KATOLICKIEGO P.W. NARODZENIA ŚW. JANA
CHRZCICIELA W ŚLEMIENIU

Kod CPV 45261910-6

Budowa ŚLEMIEN "KOSCIÓŁ PARAFIALNY"

Inwestor PARAFIA RZYMSKO -KATOLICKA POD WEZWANIEM ŚW. JANA CHRZCICIELA W
ŚLEMIENIU POWIAT ŻYWIEC WOJ. ŚLASKIE

REMONT DACHU KOŚCIOŁA RZYMSKO KATOLICKIEGO P.W. NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W ŚLEMIENIU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1	KNR 2-02 1603/07	Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne o wysokości do 8m 23,9*8+6,62*8+7,15*8+6,6*8+9,8*8+6,6*8+8,35*8+22,63*8+6,62*8 razem	m2 m2	786,160 786,160
2	KNR 2-02 1603/08	Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne o wysokości do 14,5m 7,68*12*2 razem	m2 m2	184,320 184,320
3	KNR 2-02 1603/09	Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne o wysokości do 21m 7,2*21 razem	m2 m2	151,200 151,200
4	KNR 2-02 1603/04	Rusztowania dwurzędowe zewnętrzne drewniane stojakowe o wysokości do 8m z dłużyc 7,5*8*2+6,3*8 razem	m2 m2	170,400 170,400
5	KNR 4-01 0420/04	Wykonanie daszków zabezpieczających (6,63*0,75+23,9*0,75+7,15*0,75+6,6*0,75+9,8*0,75+6,6*0,75+8,35*0,75+22,63*0,75+6,62*0,75+7,65*0,75+4,65*0,75+6,3*0,75*4)*2 razem	m2 m2	203,670 203,670
6	KNR 4-01 0420/02	Wykonanie pomostów poziomych na dachu (6,62+23,9+7,15+6,6+9,8+6,6+8,35+22,63+6,62)*1*2 razem	m2 m2	196,540 196,540
7	KNR 4-01 0420/01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 7,65+6,3+7,65+6,62+23,9+7,15+6,6+9,8+6,6+8,35+22,63+6,62 razem	m m	119,870 119,870
8	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku -wraz z wywozem na wysypisko 1*155 razem	m m	155,000 155,000
9	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku-wraz z wywozem na wysypisko 7*14+2*8 razem	m m	114,000 114,000
10	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-wraz z wywozem na wysypisko (7,65+7,65+6,3*4+6,62+23,9+6,1+6,2+6,2*2+9,8*1,3+6,1+6,2+6,2*2+8,35+22,63)*0,5 razem	m2 m2	82,070 82,070
11	KNR 4-04 0506/01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku-wraz z wywozem na wysypisko 766,2+163,0+205,3+320,2+95,6 razem	m2 m2	1.550,300 1.550,300
12	KNR 19-01 0424/01	Rozbiórka konstrukcji ciesielskich nie nadających się do ponownego montażu-wraz z wywozem na wysypisko		

REMONT DACHU KOŚCIOŁA RZYMSKO KATOLICKIEGO P.W. NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W ŚLEMIENIU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		10,3+13,1+4,2+5,6	m3	33,200
		razem	m3	33,200
13	KNR 19-01 0425/04	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85%-wraz z wywozem na wysypisko 0,25*6*300	m2	450,000
		razem	m2	450,000
2. REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHU				
1	KNR 19-01 0404/06	Krokwie o długości do 4,5m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180cm2-załóżyc część wymiany murłat-podwalin-słupów 10,3+13,1+5,6	m3	29,000
		razem	m3	29,000
2	KNR 19-01 0404/07	Krokwie o długości ponad 4,5m i przekroju poprzecznym drewna do 180cm2 4,2*1	m3	4,200
		razem	m3	4,200
3	KNR 19-01 0416/03	Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 32mm 0,25*6*300	m2	450,000
		razem	m2	450,000
4	KNR 19-01 0411/02	Wymiana podsufitki z desek o grubości 25mm 65*2	m2	130,000
		razem	m2	130,000
5	KNR 19-01 0634/09	Odgrzybianie trzykrotne powierzchni ponad 50m2 belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi wraz z wykonaniem impregnacji ognioochronnej 450*2+(0,21+0,2)*3,5*70*2+(0,3+0,25)*2,5*70*2+(0,23+0,2)*6*2*15+(0,2+0,2)*2*2*70	m2	1.482,800
		razem	m2	1.482,800
6	KNR 19-01 0581/05	Krycie w łuskę blachą miedzianą grubości 0,6mm i wymiarach 40x40cm wież i kopiał-wraz z wykonaniem instalacji odgromowej miedzianej 320,2+95,6	m2	415,800
		razem	m2	415,800
7	KNR 19-01 0580/04	Krycie dachów arkuszami blachy miedzianej o powierzchni do 0,7m2 w zwoje-wraz z wykonaniem instalacji odgromowej miedzianej 766,2+163+205,3	m2	1.134,500
		razem	m2	1.134,500
8	KNR 19-01 0582/02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15cm 155*1	m	155,000
		razem	m	155,000

REMONT DACHU KOŚCIOŁA RZYMSKO KATOLICKIEGO P.W. NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
W ŚLEMIENIU

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
9	KNR 19-01 0582/04	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie 1*7+2*1			
				szt	9,000
			razem	szt	9,000
10	KNR 19-01 0582/05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer) 1*9			
				szt	9,000
			razem	szt	9,000
11	KNR 19-01 0583/02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15cm 7*14+2*8			
				m	114,000
			razem	m	114,000

REMONT DACHU KOŚCIOŁA RZYMSKO KATOLICKIEGO P.W. NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W ŚLEMIENIU

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-02 1603/07 Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne o wysokości do 8m	m2	786,160		
2	KNR 2-02 1603/08 Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne o wysokości do 14,5m	m2	184,320		
3	KNR 2-02 1603/09 Rusztowania zewnętrzne drewniane drabinowe przyścienne o wysokości do 21m	m2	151,200		
4	KNR 2-02 1603/04 Rusztowania dwurzędowe zewnętrzne drewniane stojakowe o wysokości do 8m z dłużyc	m2	170,400		
5	KNR 4-01 0420/04 Wykonanie daszków zabezpieczających	m2	203,670		
6	KNR 4-01 0420/02 Wykonanie pomostów poziomych na dachu	m2	196,540		
7	KNR 4-01 0420/01 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m	119,870		
8	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku -wraz z wywozem na wysypisko	m	155,000		
9	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku-wraz z wywozem na wysypisko	m	114,000		
10	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku-wraz z wywozem na wysypisko	m2	82,070		
11	KNR 4-04 0506/01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku-wraz z wywozem na wysypisko	m2	1.550,300		
12	KNR 19-01 0424/01 Rozbiórka konstrukcji ciesielskich nie nadających się do ponownego montażu-wraz z wywozem na wysypisko	m3	33,200		
13	KNR 19-01 0425/04 Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85%-wraz z wywozem na wysypisko	m2	450,000		
2. REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHU					
1	KNR 19-01 0404/06 Krokwie o długości do 4,5m i przekroju poprzecznym drewna ponad 180cm ² -założyć część wymiany murlat-podwalin-słupów	m3	29,000		
2	KNR 19-01 0404/07 Krokwie o długości ponad 4,5m i przekroju poprzecznym drewna do 180cm ²	m3	4,200		
3	KNR 19-01 0416/03 Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 32mm	m2	450,000		
4	KNR 19-01 0411/02 Wymiana podsufitki z desek o grubości 25mm	m2	130,000		
5	KNR 19-01 0634/09 Odgrzybianie trzykrotne powierzchni ponad 50m ² belek i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi wraz z wykonaniem impregnacji ognioochronnej	m2	1.482,800		
6	KNR 19-01 0581/05 Krycie w łuskę blachą miedzianą grubości 0,6mm i wymiarach 40x40cm wież i kopuł-wraz z wykonaniem instalacji odgromowej miedzianej	m2	415,800		
7	KNR 19-01 0580/04 Krycie dachów arkuszami blachy miedzianej o powierzchni do 0,7m ² w zwoje-wraz z wykonaniem instalacji odgromowej miedzianej	m2	1.134,500		
8	KNR 19-01 0582/02 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15cm	m	155,000		
9	KNR 19-01 0582/04 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za załamanie	szt	9,000		
10	KNR 19-01 0582/05 Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt	9,000		
11	KNR 19-01 0583/02 Wykonanie i zawieszenie rur spustowych półokrągłych z blachy miedzianej o średnicy 15cm	m	114,000		

REMONT DACHU KOŚCIOŁA RZYMSKO KATOLICKIEGO P.W. NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
W ŚLEMIENIU

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

REMONT DACHU KOŚCIOŁA RZYMSKO KATOLICKIEGO P.W. NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA
W ŚLEMIENIU

Nr	Opis robót	Wartość
	I .ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE	
	2. REMONT POKRYCIA I KONSTRUKCJI DACHU	
	Razem	
	Podatek VAT	
	Ogółem kosztorys	