

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze				
1.001 KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim prace pomiarowe przy 0,100 wykonywaniu drogi gminnej	= 0,1	0,100	km
2 Roboty ziemne				
2.001 KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV		20,00	m3
2.002 KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1·km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntu III-IV		6,65	m3
2.003 KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10·t		26,65	4,00 m3
2.004 KNNR 1/215/1 (1)	Przemieszczanie spycharkami żwiru w korycie na odl. do 50 m - analogia		26,65	m3
3 Remont umocnień brzegowych oraz koryta				
3.001 KNNR 4/1410/3	Podłoża betonowe, grubość 15·cm		4,43	m3
3.002 KNNR 10/201/8	Budowle żelbetowe o objętości 10.01-200.0·m3: ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp.		15,43	m3
3.003 KNNR 2/104/1	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty stalowe do Fi 12·mm - analogia		1,420	t
3.004 KNNR 10/401/1 (1)	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, gr. 80 cm, wypełnienie spoin zaprawą cement.		8,00	m3
3.005 KNNR 2/601/1 (2)	Izolacje przeciwwilgociowe, papa termozgrzewalna - analogia		39,60	m2
4 Zasyпка przestrzeni za ścianami				
4.001 KNR 201/504/1	Zasypywanie przestrzeni - wykonanie nasypu z kruszywa łamanego - pospólki z zagęszczeniem - analogia R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000		14,30	m3
5 Bariery drogowe stalowe				
5.001 KNNR 6/703/1	Bariery ochronne stalowe, energochłonne typ SP-09/2 z pochwytem rurkowym 60 mm, na słupkach z ceownika C140: 2x12		24,00	m
5.002 KNNR 6/703/5	Bariery ochronne stalowe, zakończenie jednostronne, łączniki czołowe 4 szt.		4,00	m

**NADZORY I PROJEKTY
BUDOWLANE**
mgr inż. Marek Mieszczak
KOCHERZ RYCHWA ALUKI
ul. Słoneczna 14 34-21 Łękawica
NIP 553-112-65-70

mgr inż. Marek Mieszczak
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej.
Nr ewid. SLK|1899|POOD|07