

Przedmiar

Oczyszczalnia ścieków Ślemień - Rozbudowa oczyszczalni ścieków do 400 m3/d

Data: 2009-11-20

Budowa: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ślemieniu

Obiekt: Instalacja ogrzewania grzejnikowego

Zamawiający: Gmina Ślemień

Jednostka opracowująca kosztorys: MWM Sp. z o.o. 44-100 Gliwice; ul. A. Grottgera 35

Kosztorys opracowali:

mgr inż. Witold Franke,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Ogrzewanie grzejnikowe			
1.1 KNR 508/215/5 Przewody kabelkowe układane na gotowych linkach nośnych z mocowaniem za pomocą zapinek z taśmy lub drutu, powłoka ołowiana w osłonie polwinitowej, łączny przekrój żył do 24·mm ² Cu-- YDYżo 3 x 2,5	100		m
1.2 KNR 508/309/4 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5·mm ² natynkowe, przykręcane	12		szt
1.3 Dosrawa i montaż grzejnika elektrycznego Thermor Mechanical Evidence o mocy 2000 W	7		szt
1.4 Dosrawa i montaż grzejnika elektrycznego Thermor Mechanical Evidence o mocy 1500 kW	1		szt
1.5 Dosrawa i montaż grzejnika elektrycznego Thermor Mechanical Evidence o mocy 1000 kW	3		szt
1.6 Dosrawa i montaż grzejnika elektrycznego Thermor Mechanical Evidence o mocy 500 kW	1		szt

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jedn.	Ilość
1.	Elektromonter grupa II	r-g	19,3252
2.	Elektromonter grupa III	r-g	11,14
Razem (z dokładnością do zaokrąglenia):			30,4652

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Gniazda wtyczkowe hermetyczne	szt	12
2.	Grzejnik elektryczny Thermor Mechanical Evidence 500 W	szt	1
3.	Grzejnik elektryczny Thermor Mechanical Evidence 1000 W	szt	3
4.	Grzejnik elektryczny Thermor Mechanical Evidence 1500 W	szt	1
5.	Grzejnik elektryczny Thermor Mechanical Evidence 2000 W	szt	7
6.	Przewód YDY 450/750V 3x2,5·mm ²	m	104

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jedn.	Ilość
-----	---------------	-------	-------