

5.1	Kosze siatkowo- kamienne z drutu stalowego ocynkowanego gr. 2,7mm, o wymiarach 100x50x200cm: 6+9=15,00	szt.	15,00
5.2	Wykonanie koszy siatkowo- kamiennych wraz z wypełnieniem kamieniem łamanym: 15x1=15,00	m ³	15,00
6	Remont wyrwy w jezdni		
6.1	Wykonanie murka kamiennego z kamienia łamanego na zaprawie cementowej: 1x1x0,5= 0,5m ³	m ³	0,50
6.2	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63mm gr. 20cm- wypełnienie wyrwy: 5,0m ²	m ²	5,00
6.3	Przecięcie nawierzchni asfaltowej gr. 8cm: 4,00m	m	4,00
6.4	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm: 2x1= 2,00	m ²	2,00
6.2	Korytko ściekowe betonowe 30x50 na betonie B-15 gr. 10cm: 5,00m	m	5,00

4.2 Wykopy.

Wykonywanie wykopów i nasypów należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i w dobrych warunkach atmosferycznych, aby nie doprowadzić do uplastycznienia podłoża.

5. Wpływ na środowisko.

Projektowany remont nie wprowadza zmian, które powodowałyby zakłócenia w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych, jak też istniejącego drzewostanu oraz powietrza.

6. Uzbrojenie terenu.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać ręcznie wykopy kontrolne w celu ustalenia lokalizacji przewodów uzbrojenie podziemnego. Zlokalizowane przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem w sposób zapewniający dalsze bezawaryjne funkcjonowanie, zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi.

7. Zalecenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, zastosowane metody przy wykonywaniu robót oraz za ich zgodność z normami, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wyłącznie materiałów posiadających świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

NADZORY I PROJEKTY
BUDOWLANE
mgr inż. Marek Mieszczak
KOCIELNIA RYCHWAŁDZKI
ul. Słoneczna 14 34-321 Łękawica
NIP 553-112-65-70

mgr inż. Marek Mieszczak
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń
w specjalności drogowej.
Nr ewid. SLK|1899|POOD|07