

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa tartaku w parku etnograficznym ziemi żywieckiej w Ślemieniu - obiekt wystawowy
ADRES INWESTYCJI : Ślemień
INWESTOR : Żywiecki Park Etnograficzny
ADRES INWESTORA : 34-323 Ślemień ul. Łączna 2a

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa tartaku w parku etnograficznym ziemi żywieckiej w Ślemieniu - obiekt wystawowy						
1		ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0204-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowładoczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km - ZDJĘCIE HUMUSU	m ³	17,100		
2 d.1	KNR-W 2-01 0204-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowładoczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km - WYRÓWNANIE TERENU	m ³	79,800		
3 d.1	KNR-W 2-01 0204-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowładoczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km - ŚCIANY FUNDAMENTOWE	m ³	13,824		
4 d.1	KNR-W 2-01 0204-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku przyczepami samowładoczymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0,5 km - FUNDAMENT POD MASZYNE	m ³	7,274		
5 d.1	KNR-W 2-01 0306-03	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV) - STOPY FUNDAMENTOWE	m ³	1,728		
6 d.1	KNR-W 2-01 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III	m ³	102,626		
7 d.1	KNR-W 2-01 0115-03	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie podgórskim i górskim	m ³	102,626		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2		FUNDAMENTY BETONOWE				
8 d.2	KNR 2 0106-03	Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w wykopie bez deskowań BETON B20	m ³	8,064		
9 d.2	KNR 2 0106-02	Betonowanie stóp fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym BETON B20	m ³	1,728		
10 d.2	KNR-W 2-02 0251-01	Fundamenty pod maszyny - podłoże betonowe o grubości 10 cm i powierzchni do 5 m ² - ręczne układanie betonu BETON B15	m ²	5,637		
11 d.2	KNR-W 2-02 0253-02	Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 1 m ³ - ręczne układanie betonu BETON B20	m ³	2,794		
12 d.2	KNR-W 2-02 0252-01	Fundamenty pod maszyny - kanał wewnętrzny o obwodzie do 2 m	m	3,990		
13 d.2	KNR-W 2-02 0208-05	Stupy żelbetowe prostokątne o wysokości do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20 - ręczne układanie betonu BETON B20	m ³	0,299		
14 d.2	KNR-W 2-02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm	t	0,342		
15 d.2	KNR-W 2-02 0259-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 6 mm	t	0,093		
Razem dział: FUNDAMENTY BETONOWE						
3		ŚCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH				
16 d.3	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	14,400		
17 d.3	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej Krotność = 2	m ²	14,400		
18 d.3	KNR-W 2-02 0101-06	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³	15,206		
19 d.3	KNR-W 2-02 0604-08	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej - pierwsza warstwa	m ²	28,800		
Razem dział: ŚCIANY FUNDAMENTOWE MUROWANE Z BLOCZKÓW BETONOWYCH						
4		POSADZKA BETONOWA W MASZYNOWNI				
20 d.4	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym BETON B15	m ³	3,748		
21 d.4	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	37,479		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
22 d.4	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²	37,479		
23 d.4	KNR-W 2-02 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²	37,479		
24 d.4	KNR-W 2-02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 3,5	m ²	37,479		
25 d.4	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	37,479		
Razem dział: POSADZKA BETONOWA W MASZYNOWNI						
5		TYNKI NA ŚCIANACH W MASZYNOWNI				
26 d.5	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²	62,928		
Razem dział: TYNKI NA ŚCIANACH W MASZYNOWNI						
6		KONSTRUKCJA SZKIELETOWA DREWNIANA				
27 d.6	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²	12,072		
28 d.6	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej (pod podwalinami) Krotność = 2	m ²	12,072		
29 d.6	KNR-W 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	0,128		
30 d.6	KNR-W 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie długości ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	8,040		
31 d.6	KNR-W 2-02 0407-02	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	2,311		
32 d.6	KNR-W 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³ drew.	2,170		
33 d.6	KNR-W 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,596		
34 d.6	KNR-W 2-02 0409-04	Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,384		
35 d.6	KNR-W 2-02 0409-05	Wymiany i rozpory - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,218		
36 d.6	KNR-W 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	1,809		
37 d.6	KNR-W 2-02 0409-01	Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyczonej	m ³	0,160		
Razem dział: KONSTRUKCJA SZKIELETOWA DREWNIANA						
7		POKRYCIE DACHU				
38 d.7	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m ²	103,788		
39 d.7	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m ²	103,788		
40 d.7	KNR K-05 0104- 02	Montaż kontrłat na dachu z deskowaniem pełnym, rozstaw krokwi do 80 cm	m ²	103,788		
41 d.7	KNR-W 2-02 0410-03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	103,788		
42 d.7	KNR AT-09 0304-05	Gonty łupane o szer. 11 cm na pióro i wpust o dł. 60 cm - ŚWIERKOWE	m ²	103,788		
43 d.7	KNR AT-09 0304-06	Gonty łupane o szer. 11 cm na pióro i wpust - dodatek za wykonanie rzędu okapowego	m ²	13,680		
Razem dział: POKRYCIE DACHU						
8		PODŁOGA				
44 d.8	KNR-W 2-02 1121-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 50 mm na legarach ułożonych krzyżowo	m ²	71,275		
Razem dział: PODŁOGA						
9		SCHODY I BALUSTRADY				
45 d.9	KNR-W 2-02 1034-03	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne z podstopnicami o stopniach nasadzanych	stopn.	10,000		
46 d.9	KNR 2-22 0603- 02	Schody drabiniaste o stopniach nasadzanych	m	2,750		
47 d.9	KNR-W 2-02 1035-03	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 60x76 mm z drewna iglastego	m	12,500		
Razem dział: SCHODY I BALUSTRADY						
10		STOLARKA				
48 d.10	KNR-W 2-02 1009-06	Okna skrzynkowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m ²	m ²	9,840		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
49 d.10	KNR-W 2-02 1009-01	Okna ościeżnicowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,0 m ²	m ²	0,980		
50 d.10	KNR-W 2-02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ²	m ²	7,560		
Razem dział: STOLARKA						
11		DESKOWANIE ŚCIAN				
51 d.11	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m ²	121,125		
52 d.11	KNR 2-22 0601- 03	Ściany drewniane obite jednostronnie deskami grubości 22 mm	m ²	117,081		
53 d.11	KNR 2-22 0602- 03	Podsufitki drewniane z desek grubości 22 mm	m ²	8,960		
Razem dział: DESKOWANIE ŚCIAN						
12		PRZYGOTOWANIE CIĄGU PIESZEGO ORAZ WYKONANIE TRAWNIKÓW				
54 d.12	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m ³ na odkład w gruncie kat. III	m ³	15,000		
55 d.12	KNR-W 2-01 0227-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III	m ³	15,000		
56 d.12	KNR 2-31 0103- 02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	60,000		
57 d.12	KNR 2-31 0204- 03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	60,000		
58 d.12	KNR 2-31 0204- 04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 5	m ²	60,000		
59 d.12	KNR 2-31 0204- 05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	60,000		
60 d.12	KNR 2-31 0204- 06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 3	m ²	60,000		
61 d.12	KNR-W 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV	m ²	114,000		
62 d.12	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m ²	114,000		
63 d.12	KNR-W 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5	m ²	114,000		
64 d.12	KNR 2-21 0306- 06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na skarpach o nachyleniu do 1:2 w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m (drzewa wodolubne)	szt.	15,000		
Razem dział: PRZYGOTOWANIE CIĄGU PIESZEGO ORAZ WYKONANIE TRAWNIKÓW						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: