

## Przedmiar robót

### Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Osiedlowa w m. Ślemień - Przebudowa drogi publicznej ul. Osiedlowa w Ślemieniu

Budowa: miejscowość Ślemień, gmina Ślemień ciąg istniejącej drogi publicznej

Inwestor: GMINA ŚLEMIEN; 34-323 Ślemień ul. Krakowska 148

**mgr inż. Damian Kruczyński**

34-300 ŻYWIEC ul. Wspólna 55A

Upr. bud. proj. i wyk. w spec. INŻYNIERYJNEJ DROGOWEJ  
BEZ OGRANICZEŃ NR EWID. SLK/8002/PWBD/18

Upr. bud. wyk. w spec. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  
BEZ OGRANICZEŃ NR EWID. SLK/5512/OWOK/14

Data opracowania:

2025-07-21

## Przedmiar robót

| Nr     | Podstawa              | Opis robót                                                                                                                                          | Jm  | Ilość    |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|
|        | Kosztorys             | <b>Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Osiedłowa w m. Ślemień -<br/>Przebudowa drogi publicznej ul. Osiedłowa w Ślemieniu</b>    |     |          |
| 1      | Rozdział              | <b>ROBOTY DROGOWE</b>                                                                                                                               |     |          |
| 1.1    | Element               | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>                                                                                                                        |     |          |
| 1.1.1  | KNR 201/119/3         | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym                                                                   | km  | 0,450    |
| 1.2    | Element               | <b>NAWIERZCHNIA</b>                                                                                                                                 |     |          |
| 1.2.1  | AT 3/102/1            | Roboty remontowe, frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km, nawierzchnia gr. do 4 cm<br>Krotność=1,2 | m2  | 1 755,00 |
| 1.2.2  | AT 3/101/1            | Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5 cm                                                                              | m   | 8,00     |
| 1.2.3  | KNNR 1/210/3<br>(1)   | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 3 m, kategoria gruntu III-IV                    | m3  | 68,00    |
| 1.2.4  | KNR 231/103/4         | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV                                       | m2  | 115,00   |
| 1.2.5  | KNR 231/114/5         | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm                                                                  | m2  | 115,00   |
| 1.2.6  | KNR 231/114/6         | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości<br>Krotność=15                                                   | m2  | 115,00   |
| 1.2.7  | KNR 231/114/7         | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm                                                                   | m2  | 115,00   |
| 1.2.8  | KNR 231/114/8         | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości<br>Krotność=12                                                   | m2  | 115,00   |
| 1.2.9  | AT 3/202/2            | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno, podbudowa lub nawierzchnia betonowa/bitumiczna, zużycie emulsji 0,5 kg/m2         | m2  | 1 825,00 |
| 1.2.10 | KNR 231/310/1         | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm                                               | m2  | 1 825,00 |
| 1.2.11 | KNR 231/310/2         | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy                                 | m2  | 1 825,00 |
| 1.2.12 | KNR 231/310/5         | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm                                             | m2  | 1 825    |
| 1.2.13 | KNR 231/310/6         | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy                                 | m2  | 1 825    |
| 1.3    | Element               | <b>POBOCZA</b>                                                                                                                                      |     |          |
| 1.3.1  | KNR 231/1402/5<br>(1) | Ścinanie poboczy mechanicznie, grubości do 10 cm, nakłady podstawowe                                                                                | m2  | 225      |
| 1.3.2  | KNR 231/204/5         | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm                                                    | m2  | 225,00   |
| 1.3.3  | KNR 231/204/6         | Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna z tłucznia, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy                                         | m2  | 225,00   |
| 1.4    | Element               | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>                                                                                                                         |     |          |
| 1.4.1  |                       | Zabezpieczenie robót - organizacja ruchu na czas prowadzenia robót                                                                                  | kpl | 1        |