

Numer	Podstawa Kosztorys	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.
		<b>ADAPTACJA POMIESZCZEŃ SZKOŁY NA PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ</b>			
1	<b>Element</b>	<b>DRZWI WEJŚCIOWE</b>			
1.1		KAL. IND. DEMONTAŻ PROWIZORYCZNYCH DRZWI Z DESEK	m2	9	1
1.2	KNRW 202/1026/1	( Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe	m2	9	1
1.3	KNRW 202/1026/4	( Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, skrzydła szklone	m2	9	1
1.4	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	9	1
1.5	KNRW 202/2008/1	( Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, bez pasków, pojedyncze na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 9,5-mm	m2	2,25	1
1.6	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	2,25	1
1.7	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	2,25	1
1.8	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	2,25	1
2	<b>Element</b>	<b>WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ WIATROŁAPU</b>			
2.1	KNR 401/306/3 (1)	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1 cegły	m2	1,83	1
2.2	KNR 202/210/1 (1)	Belki i podciągi żelbetowe, obwód/przekrój belki: do 8m/m2, transport betonu taczkami, japonkami	m3	0,268	1
2.3	KNR 202/290/2 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7-mm	t	0,024	1
2.4	KNRW 202/1026/1	( Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe	m2	9	1
2.5	KNRW 202/1026/4	( Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, skrzydła szklone	m2	9	1
2.6	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	18	1
2.7	KNRW 202/2008/1	( Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, bez pasków, pojedyncze na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 9,5-mm	m2	4,973	1
2.8	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	4,973	1
2.9	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	4,973	1
2.10	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	4,973	1
3	<b>Element</b>	<b>WYLEWKI - HOOL, KORYTARZE</b>			
3.1	KNRW 202/606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	111,168	1
3.2	KNRW 202/1116/1	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25-mm	m2	111,168	1
3.3	KNRW 202/1116/7	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	111,168	1
3.4	KNRW 202/1116/3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm	m2	69,93	2,5

3.5	KNRW 202/1116/3	Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1-cm ponad 25-mm	m2	41,238	1
3.6	KNRW 202/1104/5	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, wypełnienie szczelin dylatacyjnych	m	111,168	1
4	<b>Element</b>	<b>KOREKTA ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW I WNEK</b>			
4.1	KNR 401/306/3 (1)	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowo-wapienna, grubość 1 cegły	m2	3,897	1
4.2	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	45,06	1
4.3	KNRW 202/2008/1	( Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe), pojedyncze na ścianach, na zaprawie, bez pasków, pojedyncze na ścianach, na zaprawie, bez pasków, płyty grubości 9,5-mm	m2	28,332	1
4.4	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	28,332	1
4.5	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	28,33	1
4.6	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	28,332	1
5	<b>Element</b>	<b>PRZYGOTOWANIE POW. POSADZEK POD WYKŁADZINY TERMOZGRZEWALNE</b>			
5.1	KNRW 712/301/1	Czyszczenie ręczne szczotkowanie powierzchnia pozioma	m2	556,005	1
5.2	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	556,01	1
5.3	KNNR 2/1208/1	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2-mm	m2	556,005	1
5.4	KNNR 2/1208/2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu Terplan-N wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet, dopłata za każdy 1-mm grubości nie więcej jak do 10-mm	m2	556,005	1
5.5	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej	m2	527,598	1
5.6	KNNR 2/1206/7	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	527,598	1
5.7	KNNR 2/1206/5	Listwy przyściennie z PCV zgrzewane	m	316,41	1
5.8	KNNR 2/101/10	Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub żelbetowych, schody zabiegowe	m2	2,124	1
5.9	KNNR 2/107/10	Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, schody zabiegowe	m3	0,636	1
5.10	KNR 12/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30-cm, cokolik 15-cm, przygotowanie podłoża	m	28,407	1
6	<b>Element</b>	<b>DOCIEPLENIE BIEGU SCHODÓW</b>			
6.1	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m2	6,88	1
6.2	KNR 23/2612/5	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z betonu	szt	41,28	1
6.3	KNR 23/2612/6	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, ściany	m2	41,28	2
7	<b>Element</b>	<b>KLATKA SHODOWA</b>			
7.1	KNNR 2/1702/2 (1)	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-50	m2	5,43	1

7.2	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	5,43	1
7.3	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	5,43	1
7.4	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	5,43	1
7.5	KNR 15/517/1	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	5,43	2
8	<b>Element</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE STOLARKI, GRZEJNIKÓW I RUR</b>			
8.1	KNR 401/1209/10 (1	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, drzwi, ścianki, szafki, 2-krotne, ponad 1,0-m2	m2	103,776	1
8.2	KNR 401/1209/6 (1	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, okna, 2-krotne, ponad 1,0-m2	m2	482,403	1
8.3	KNR 401/1212/19 (1	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne	m2	17,658	1
8.4	KNR 401/1212/28 (1	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50-mm, 2-krotne	m	408	1
9	<b>Element</b>	<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>			
9.1		KAL. IND. WPUSTY WYKONANE PRZEWODAMI WCIĄGANymi DO RUREK WINIDUROWYCH KARBO-WYP WANYCH RVKLN P.T. W SZKOŁACH NA WYŁĄCZNIK - PODŁOŻE Z CEGŁY	WYP.	3	1
9.2	KNNR 5/504/2	Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana	kpl	3	1
9.3	KNNR 5/503/3	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych, świetlówkowe 4x40-W	kpl	80	1
9.4	KNNR 5/504/2	Oprawa porcelanowa bryzgoodporna, strugoodporna, przykręcana	kpl	13	1
9.5		KAL. IND. OSPRZĘT ELEKTRYCZNY (GNIAZDA, WŁĄCZNIKI, PUSZKI, ZŁĄCZKI)	kpl	3	1
9.6	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10-kg	szt	3	1
9.7		KAL. IND. ADAPTACJA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB PRACOWNI (35R-G)	kpl	3	1
9.8		KAL. IND. ADAPTACJA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB PRACOWNI (35R-G) MATERIAŁ W/G ZUŻYCIA	kpl	3	1
10	<b>Element</b>	<b>WC + SANITARIATY</b>			
10.1	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2-m2	szt	7,5	1
10.2	KNRW 202/1026/1 (	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe	m2	12,3	1
10.3	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m2	12,3	1
10.4		KAL. IND. PRZEWODY WENTYLACYJNE Z BLACHY STALOWEJ, KOŁOWE, TYP S O ŚR 100MM - UDZIAŁ KSZTAŁTEK DO 35%	mb	56,25	1
10.5	KNNR 5/410/2	Wentylator ścienny- Z CZUJNIKIEM WILGOCI	szt	7,5	1
10.6		KAL. IND. WPUSTY WYKONANE PRZEWODAMI WCIĄGANymi DO RUREK WINIDUROWYCH KARBO-WYP WANYCH RVKLN P.T. W SZKOŁACH NA WYŁĄCZNIK - PODŁOŻE Z CEGŁY	WYP.	8	1
10.7	KNRW 202/2004/2	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, słupy pojedyncze, 1-warstwowo, 75-01	m2	22,5	1
10.8	KNNR 2/1702/2 (1)	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-50	m2	7,813	1

10.9	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	30,31	1
10.10	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	30,313	1
10.11	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	30,313	1
10.12	KNR 14/2012/1	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy podwieszany	m2	31,468	1
10.13	KNR 15/517/1	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łąt, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m2	31,468	1
10.14	KNR 12/829/3	Licowanie ścian płytkami 10x10 na klej, metoda kombinowana	m2	174,93	1
10.15	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	31,47	1
10.16	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	174,93	1
10.17	KNR 12/1118/3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 10x10-cm, metoda kombinowana	m2	31,468	1
10.18	KNRW 202/841/6	Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, listwy narożnikowe	m	21	1
10.19		KAL. IND. IZOLACJA SZCZELIN POZIOMYCH SILIKONEM	m	143,5	1
10.20	KNNR 5/410/2	Wentylator ścienny Z CZUJNIKIEM WILGOCI	szt	7,5	1
10.21		KAL. IND. WPUSTY WYKONANE PRZEWODAMI WCIĄGANymi DO RUREK WINIDUROWYCH KARBO-WYP WANYCH RVKLN P.T. W SZKOŁACH NA WYŁĄCZNIK - PODŁOŻE Z CEGŁY	WYP.	8	1
10.22	KNNR 5/410/2	Wentylator ścienny Z CZUJNIKIEM WILGOCI	szt	2,5	1
10.23		KAL. IND. WPUSTY WYKONANE PRZEWODAMI WCIĄGANymi DO RUREK WINIDUROWYCH KARBO-WYP WANYCH RVKLN P.T. W SZKOŁACH NA WYŁĄCZNIK - PODŁOŻE Z CEGŁY	WYP.	3	1
10.24	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	31,468	1
10.25	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	31,47	1
10.26	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	31,47	1
10.27	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	97,26	1
10.28	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	97,26	1
10.29	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	97,26	1
10.30	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn-15-mm	szt	7,5	1
10.31	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	7,5	1
10.32	KNNR 4/230/5	Postument porcelanowy do umywalk	kpl	7,5	1
10.33	KNNR 4/233/3	Ustęp z płuczką, typu "kompakt"	kpl	7,5	1
10.34	KNNR 4/234/2	Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym	kpl	2,5	1
10.35	KNNR 4/132/1 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-15-mm	szt	25	1
10.36	KNNR 4/116/8 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czterpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20-mm, o połączeniu metalowym	szt	25	1

10.37	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm	szt	10	1
10.38	KNNR 4/211/3	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm	szt	7,5	1
10.39	KNNR 4/143/3	Urządzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 300-dm3	kpl	2,5	1
10.40	KNNR 5/502/1 (1)	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), żarowe, bez klosza	kpl	10	1
10.41		KAL. IND. DOSTAWA IMONTAŻ LUSTRA	szt	10	1
10.42		KAL. IND. WPUSTY WYKONANE PRZEWODAMI WCIĄGANymi DO RUREK WINIDUROWYCH KARBO-WYP			
		WANYCH RVKLN P.T. W SZKOŁACH NA WYŁĄCZNIK -			
		PODŁOŻE Z CEGŁY	WYP.	10	1
10.43		KAL. IND. ADAPTACJA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WODKAN DLA POTRZEB PRACOWNI (95R-G) MATERIAŁ W/G			
		ZUŻYCIA	kpl	3	1
11	<b>Element</b>	<b>ROBOTY MALARSKIE</b>			
11.1	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	1970,1	1
11.2	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	1970,1	1
11.3	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	437,07	1
11.4	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	829,32	1
11.5	KNR 23/2612/8	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	mb	515,64	1
11.6	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne	szt	9	1
11.7	KNR 12/1118/3	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 10x10-cm, metoda kombinowana	m2	23,76	1
11.8	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	23,76	1
11.9	KNNR 4/137/2	Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn-15-mm	szt	6	1
11.10	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym	kpl	6	1
11.11	KNNR 4/230/5	Postument porcelanowy do umywalk	kpl	6	1
11.12	KNNR 4/116/8 (1)	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, Fi_zew. 20-mm, o połączeniu metalowym	szt	12	1
11.13	KNNR 4/132/1 (1)	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn-15-mm	szt	12	1
11.14	KNNR 4/211/1	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-50-mm	szt	6	1
11.15	KNNR 2/1702/2 (1)	Ścianki działowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, profil U-50	m2	10,848	1
11.16	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	10,848	1
11.17	KNNR 2/1401/5	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne	m2	10,848	1
11.18	KNR 23/2611/2	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 1-krotne	m2	10,85	1
11.19		KAL. IND. PRZEGLĄD, NAPRAWA, MALOWANIE, KONSERWACJA DACHU I OBRÓBEK BLACHARSKICH (120R-G) MATERIAŁ W/G ZUŻYCIA	kpl	3	1
12	<b>Element</b>	<b>SCHODY WEJŚCIOWE</b>			
12.1	KNR 202/1109/2	Okładziny schodów, prefabrykowane elementy lastryko	m2	11,464	1

12.2		KAL. IND. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR 5CM	m2	8,914	1
12.3		KAL. IND. WYLEWKA SAMOPOZIOMUJĄCA GR 5CM	m2	8,914	1
12.4	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20-mm, zatarte na ostro	m2	8,914	1
13	<b>Element</b>	<b>MODERNIZACJA KOTŁOWNI</b>			
13.1		KAL. IND. KOMIN Z KSZTAŁTEK SCHIEDEL DN. 200MM LUB ALTERNATYWA ZEWNĘTRZNY H=12M	kpl	1	1
13.2		KAL. IND. KOCIOŁ WĘGLOWY Z PODAJNIKIEM + AUTOMATYKA STERUJĄCA 70kW	kpl	1	1
13.3		KAL. IND. OSPRZĘT CO - NACZYNNIA PRZEPOMPOWE, POMPY CYRKULACYJNE, ZAWORY	kpl	1	1
13.4		KAL. IND. ADAPTACJA I PRZERÓBKA INS. CO	kpl	1	1
13.5	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2	szt	1	1
13.6	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2	m2	3	1
13.7	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2	m2	6	1
13.8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	6	1
13.9	KNR 202/126/5	Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m	9	1
13.10	KNRW 202/1204/4	Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2-m2, 1-stronne	m2	2,52	1
13.11		KAL. IND. SCHODY ZEWNĘTRZNE DO KOTŁOWNI	kpl	1	1
13.12	KNR 401/354/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia do 2-m2	szt	1	1
13.13	KNR 401/304/2 (1)	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komórkowego	m3	0,72	1
13.14	KNR 401/716/2 (1)	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5-m2	m2	4	1
13.15	KNR 401/1204/3	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, elewacje - tynki gładkie	m2	2	1
13.16	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	2	1
14	<b>Element</b>	<b>DROGI, PARKINGI, PLACE Z KOSTKI</b>			
14.1	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	20	1
14.2	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	15	1
14.3	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2	20	2
14.4	KNR 231/511/3 (1)	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	m2	50	1
14.5	KNR 231/407/1	Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	40	1
14.6	KNR 231/114/1	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20-cm	m2	50	2
14.7		KAL. IND. WYKONANIE BRAMY I OGRODZENIA	m2	30	1
15	<b>Element</b>	<b>SCHODY WEWNĘTRZNE</b>			

15.1		KAL. IND. WYKONANIE SCHODÓW WEWNĘTRZNYCH ŁĄCZĄCYCH WSZYSTKIE KONDYGNACJĘ SZEROKOŚCI 1,2M, ILOŚĆ STOPNI 40SZT. ŻELBETOWE WRAZ Z OKŁADZINĄ ICH PŁYTKAMI CERAMICZNYMI I WYKONANIEM PORĘCZY	kpl	1	1
16	<b>Element</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>			
16.1		KAL. IND DOSTAWA I MONTAŻ REGAŁY NA KSIĄŻKI (1,5*1,8M)- WG ZESTAWIENIA	szt	35	1
16.2		KAL. IND DOSTAWA I MONTAŻ STOLIK (1,6*1,6M)- WG ZESTAWIENIA	szt	20	1
16.3		KAL. IND DOSTAWA I MONTAŻ KRZESŁA- WG ZESTAWIENIA	szt	80	1
16.4		KAL. IND DOSTAWA I MONTAŻ SZAFKA ZAMYKANA (H=1,8)- WG ZESTAWIENIA	szt	9	1
16.5		KAL. IND DOSTAWA I MONTAŻ WIESZAK NA UBRANIA (H=1,8)- WG ZESTAWIENIA	szt	9	1
16.6		KAL. IND DOSTAWA I MONTAŻ BIURKA- WG ZESTAWIENIA	szt	16	1
16.7		KAL. IND DOSTAWA I MONTAŻ FOTELE BIUROWE- WG ZESTAWIENIA	szt	16	1
16.8		KAL. IND DOSTAWA I MONTAŻ KOMPUTERY Z MONITOREM	szt	16	1
16.9		KAL. IND DOSTAWA I MONTAŻ KSERO	szt	1	1
16.10		KAL. IND DOSTAWA I MONTAŻ TABLICA INTERAKTYWNA	szt	2	1