

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚLEMIENIU - DACH + ELEWACJA
ADRES INWESTYCJI : ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŚLEMIENIU POWIAT ŻYWIEC
INWESTOR : GMINA ŚLEMIEŃ
ADRES INWESTORA : ŚLEMIEŃ
WYKONAWCA ROBÓT : SYSTEM ZLECONY
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : WRZESIEŃ 2011 R

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Intercenbud . III kw. 2011 r

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % Σ (R, M, S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ :

INWESTOR :

Data opracowania
WRZESIEŃ 2011 R

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE					
1	KNNR 2 d.10401-02	Więźby dachowe jętkowe z tarcicy nasyczonej na stropach ze ścianką kolankową	m ²		
		59.50	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
2	KNNR 2-02 d.10410-04	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. - kontrłaty	m ²		
		59.50	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
3	KNNR 2-02 d.10410-03	Olacenie połaci dachowych latami 38x50mm,o rozst.16-24cm z tarcicy nasyc. - łat	m ²		
		59.50	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
4	KNNR 2 d.10604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej	m ²		
		59.50	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
5	NNRNKB d.1202 0411-02	(z.VI) Łaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie deski czołowej	m		
		11.60	m	11.600	
				RAZEM	11.600
6	NNRNKB d.1202 0536-03	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m ²		
		59.50	m ²	59.500	
				RAZEM	59.500
7	NNRNKB d.1202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		4.64	m ²	4.640	
				RAZEM	4.640
8	NNRNKB d.1202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - kalenica kosz kominy	m ²		
		4.81	m ²	4.810	
				RAZEM	4.810
9	NNRNKB d.1202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		1.79	m	1.790	
				RAZEM	1.790
10	KNNR 2 d.10506-01	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rynny dachowe łączone na uszczelki	m		
		11.60	m	11.600	
				RAZEM	11.600
11	KNNR 2 d.10506-04	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - leje spustowe	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNNR 2 d.10506-03	Montaż obróbek z tworzyw sztucznych - rury spustowe	m		
		12.80	m	12.800	
				RAZEM	12.800
2ROBOTY ELEWACYJNE					
13	KNNR 2 d.21501-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
		479.72	m ²	479.720	
				RAZEM	479.720
14	KNNR 2 d.21505-01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		479.72	m ²	479.720	
				RAZEM	479.720
15	KNNR 2 d.21506-01	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
		479.72	m ²	479.720	
				RAZEM	479.720
16	KNR 0-23 d.22612-09	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamocowanie listwy cokołowej	m		
		76.50	m	76.500	
				RAZEM	76.500
17	KNR 0-23 d.22614-01	Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki -15 CM	m ²		
		286.15	m ²	286.150	
				RAZEM	286.150
18	KNR 0-23 d.22612-08	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		56.40	m	56.400	
				RAZEM	56.400
19	NNRNKB d.2202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m ²		
		13.41	m ²	13.410	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
20	KNR-W 2-02 d.2 1036-02 analogia	Boazerie z listew drewnianych szer. do 12 cm -PODBITKA 75.00	m ² m ²	RAZEM 75.000	13.410 75.000
21	KNR-W 2-02 d.2 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotne Krotność = 1.5 75.00	m ² m ²	RAZEM 75.000	75.000 75.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE				0.00
2	ROBOTY ELEWACYJNE				0.00
	RAZEM netto				0.00
	VAT				0.00
	Razem brutto				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1-12	DACH KONSTRUKCJA I POKRYCIE		0.00				0.00%
2	13-21	ROBOTY ELEWACYJNE		0.00				0.00%
		RAZEM netto		0.00				0.00%
		VAT		0.00				0.00%
		Razem brutto		0.00				0.00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót				0.00				

Słownie: zero i 00/100 zł