

Przedmiar robót

	Rodzaj robót- wyliczenie ilości	Jedn. Obmiaru	Ilość robót
1	Roboty przygotowawcze-		
1.1	Prace pomiarowe przy robotach liniowych, I = 0,225km	km	0,225
2	Nawierzchnia jezdni		
2.1	Oczyszczenie podbudowy: Jezdnia: km 0+315 do km 0+572 : $225,00 * 2,70 = 607,50$. Razem 607,50m ²	m ²	607,50
2.2	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową:	m ²	607,50
2.3	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości Scm: 607,50m ²	m ²	607,50
2.4	Warstwa wyrównawcza z kamienia o grubości 5 cm: 607,50m ²	m ²	607,50

Prezes Zarządu

mgr inż. Lesław Makuch