

Przedmiar robót

	Rodzaj robót- wyliczenie ilości	Jedn. Obmiaru	Ilość robót
1	Roboty przygotowawcze-		
1.1	Prace pomiarowe przy robotach liniowych, I = 0,050km	km	0,050
2	Nawierzchnia jezdni		
2.1	Oczyszczenie podbudowy: Jezdnia: km 0+005 do km 0+055 : $50,00 * 2.90 = 145,00$. Razem 145,00m ²	m ²	145,00
2.2	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową:	m ²	145,00
2.3	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości Scm: 145,00m ²	m ²	145,00
2.4	Warstwa wyrównawcza z kamienia o grubości 5 cm: 145,00m ²	m ²	145,00

Prezes Zarządu

mgr inż. Leśław Makuch