

Przedmiar robót

	Rodzaj robót- wyliczenie ilości	Jedn. Obmiaru	Ilość robót
1	Roboty przygotowawcze		
1.1	Prace pomiarowe przy robotach liniowych, I = 0,090km	km	0,090
2	Nawierzchnia jezdni		
2.1	Oczyszczenie podbudowy: Jezdnia: km 0 + 183 : $90,00 * 2,40 = 216,00$. Razem 216,00m ²	m ²	216,00
2.2	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową:	m ²	216,00
2.3	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości Scm: 216,00 m ²	m ²	216,00
2.4	Warstwa wyrównawcza z kamienia o grubości 5 cm: 216,00 m ²	m ²	216,00

Prezes Zarządu

mgr inż. Lesław Makuch