

Przedsięwzięcie inwestycyjne Remont
Drogi Gminnej w ramach zadania Przebudowa
ul. Zacisze w miejscowości Las w km od 0+115 do km 0+405
na działkach nr 3466/3, bem

Przedmiar robót

	Rodzaj robót – wyliczenie ilości	Jedn. Obmiaru	Ilość robót
1	Roboty przygotowawcze		
1.1	Prace pomiarowe przy robotach liniowych, I = 0,290km	km	0,290
2	Nawierzchnia jezdni		
2.1	Oczyszczenie podbudowy: Jezdnia: km 0+115 do km 0+405 : $290,00 \cdot 3,0$ = 870,00. Razem 870,00m ²	m ²	870,00
2.2	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową:	m ²	870,00
2.3	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości Scm:870,00m ²	m ²	870,00
2.4	Warstwa wyrównawcza z kamienia o grubości 5 cm:870,00m ²	m ²	870,00