

## Przedmiar robót

	Rodzaj robót- wyliczenie ilości	Jedn. Obmiaru	Ilość robót
1	Roboty przygotowawcze-		
1.1	Prace pomiarowe przy robotach liniowych, I = 0,125km	km	0,125
2	Nawierzchnia jezdni		
2.1	Oczyszczenie podbudowy:  Jezdnia: km 0+075 do km 0+200 : $125,00 * 2.50 = 312,50$ . Razem 312,50m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	312,50
2.2	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową:	m <sup>2</sup>	312,50
2.3	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości Scm: 312,50m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	312,50
2.4	Warstwa wyrównawcza z kamienia o grubości 5 cm: 312,50m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	312,50

Prezes Zarządu

mgr inż. Lesław Makuch