

Przedmiar

Przebudowa drogi gminnej ul. Paprociowej w Lasie od km 0+000 do km 0+200

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty przygotowawcze				
1.1	KNR 2-01 0119/04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km	0,200
1.2	KNR 2-25 0407/05	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych gr. 15cm - 50x100x15cm 133*2*0,5	m2	133,000
		razem	m2	133,000
1.3	KNNR 1 0208/02 (dopłata 5x)	Odwiezenie materiału z rozbiórki na odległość do 5,0 km 133,0*0,15	m3	19,950
		razem	m3	19,950
2. Roboty ziemne				
2.1	KNR 2-01 0206/02	Wykop w gruncie kat. III-IV pod poszerzenie jezdni, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km km 0+000 do km 0+067 SL 67,0*0,5*0,20	m3	6,700
		razem	m3	6,700
2.2	KNR 2-01 0206/02	Wykop w gruncie kat. III-IV pod korytka ściekowe z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km km 0+000 do km 0+067 67,0*0,5*0,3	m3	10,050
		razem	m3	10,050
2.3	KNR 2-01 0206/02	Wykop w gruncie kat. III-IV - wyrównanie koryta drogowego, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km 133,0*3,0*0,10	m3	39,900
		razem	m3	39,900
2.4	KNNR 1 0208/02 (dopłata 4x)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej 6,70+10,05+39,90	m3	56,650
		razem	m3	56,650
3. Podbudowy				
3.1	KNNR 6 0113/02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 o grubości po zagęszczeniu 20cm poszerzenie SL km 0+000 do km 0+067 67,0*0,50	m2	33,500
		razem	m2	33,500
3.2	KNNR 6 0113/01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 o grubości po zagęszczeniu 15cm rozjazd km 0+000 10,0 km 0+000 do km 0+067 67,0*3,0	m2	10,000
		razem	m2	201,000
		razem	m2	211,000
3.3	KNNR 6 0113/03	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 o grubości po zagęszczeniu 25cm 133,0*3,0	m2	399,000
		razem	m2	399,000
3.4	KNNR 6 0204/05	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31 o grubości po zagęszczeniu 10 cm km 0+067 do 0+200, SL + SP 133,0*2*0,30 km 0+000 do 0+067, SL 67,0*0,3	m2	79,800
		razem	m2	20,100
		razem	m2	99,900
4. Korytka ściekowe				
4.1	KNR-W 2-01 0515/02	Korytka ściekowe betonowe, szerokości 50cm, grubość 15cm, na ławie z betonu B-15 gr. 10 cm km 0+000 do km 0+067 67,0	m	67,000