

## Przedmiar

Remont umocnień- przyczółków mostu w ciągu drogi gminnej ul. Słoneczna w Koconiu w Gminie Ślemień od km 0+000 – 0+030

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
4.3	KNR 2-31 0204/05	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31 o grubości po zagęszczeniu 7cm (docelowa gr. 10cm)  10,0*0,75*2	m2	15
		razem	m2	15
4.4	KNR 2-31 0204/06 (dopłata 3x)	Pobocza z kruszywa łamanego 0-31 - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu	m2	15
4.5	KNR-W 2-01 0515/02	Korytka ściekowe żelbetonowe typ kolejowy 60x60	m	10
<b>5. Umocnienie koryta</b>				
5.1	KNR 2-11 0401/11	Wykonanie narzutu z kamienia łamanego 40-60cm hydrotechnicznego, spoiny z betonu hydrotech. B-35, o gr. 50cm  wlot 0,50*4*6 wylot 0,50*6*7	m3	12
			m3	21
		razem	m3	33
<b>6. Nawierzchnie</b>				
6.1	KNCK 1 0308/02	Oczyszczenie podbudowy  3*10	m2	30
		razem	m2	30
6.2	KNCK 1 0308/08 (dopłata 2x)	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową	m2	30
6.3	KNNR 6 0308/01	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4cm	m2	30
6.4	KNNR 6 0309/02	Warstwa ścierna z betonu asfaltowego o grubości 4cm	m2	30
<b>7. Bariery stalowe</b>				
7.1	KNNR 6 0703/01	Bariery stalowe energochłonne typu SP-09/2 z pochwytem rurowym dla pieszych, montowanych płaskownikiem do słupka IPE  2*16,0	m	32
		razem	m	32
7.2		Łączniki czołowe barier energochłonnych stalowych <i>kalkulacja indywidualna</i>	szt.	4

NADZORY I PROJEKTY  
BUDOWLANEmgr inż. Marek MieszczaK  
KOCHERZ RYCHWAŁDZKI  
ul. Słoneczna 14 34-321 Łekawica  
NIP 553-112-65-70mgr inż. Marek MieszczaK  
Uprawnienia budowlane do  
projektowania bez ograniczeń  
w specjalności drogowej.  
Nr ewid. SLK|1899|POOD|07