

Przedmiar robót

Ujęcie wody Kamienny Potok w Ślemieniu

Data: 2011-07-04
Budowa: Ujęcie wody
Obiekt/Rodzaj robót: Ogrodzenie
Zamawiający: Urząd Gminy w Ślemieniu, 43-323 Ślemień, ul. Krakowska 148
Jednostka opracowująca kosztorys: Pracownia projektowa KBN Projekt inż. Arkadiusz Krzesak 34-300 Żywiec, ul. Młyńska 5

Kosztorys opracowany przez:
mgr inż. Arkadiusz Krzesak,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Ujęcie wody Kamienny Potok w Ślemieniu			
1 Roboty przygotowawcze i roboty ziemne			
1.1 KNNR 1/111/2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim 70,00/10000 = 0,007000 Ogółem: 0,007	0,007		km
1.2 KNNR 1/202/2 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1 km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III 13,90 = 13,900000 Ogółem: 13,900	13,900		m3
2 Ogrodzenie			
2.1 KNR 202/1801/2 Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m 64,00 = 64,000000 Ogółem: 64,000	64,000		m
2.2 KNR 202/1803/2 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.5 m, słupki z rur Fi 76/3.5 mm 64,00 = 64,000000 Ogółem: 64,000	64,000		m
2.3 KNR 202/1808/11 Typowe wrota z furtkami na gotowych słupkach (szerokość wrót 3.60 m) z pasem dolnym z blachy 25 cm, wysokość 1.8 m 1,00 = 1,000000 Ogółem: 1,000	1,000		kpl