



1	WYKŁADZINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO WYLEWANA
3,5	WYLEWKA CEMENTOWA
8	STYROPIAN
8-10	CIŁUDY BETON ZWIROWY
12-15	GRUZOBEŁTON
2	PLYTKI CERAMICZNE
3,5	WYLEWKA CEMENTOWA
2	STYROPIAN
2	FOLIA PVC
12	STROPE
	TYNK
3	PAPA ASEAL TOWA
	PEŁNE DESKOWANIE
15,0	WELNA MINERALNA
	KROKOWIE
	BLACHA
1,5	TYNK
35	PUSZAK ŻUZIŁOWY
1,5	TYNK

Nadbudowa i przebudowa ze zmianą konstrukcji dachu budynku sali gimnastycznej i ocieplenie ścian w Zespole Szkół w Ślemieniu na działkach 1804/8, 1804/9, 1804/10	
Tytuł : Inwentaryzacja. Przekrój B-B	Data : Luty 2014
Projektant : inż. arch. Józef Polak upr.347/66 Spec. Architektura	Skala : 1:50
Sprawdził: mgr inż. arch. Kinga Lenik upr. MPOIA/013/2011	BRANŻA ARCHITEKTURA
Spec. Architektura Opracowanie : inż. Tadeusz Chmiel upr. 185/81, 24/12/81, FIDIC 23/09/04/Kr. Spec. Konstrukcyjne Opracowanie : mgr inż. Agnieszka Markowska nr dypl. 96015 Asystent projektanta	Nr rys. 6