

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 Roboty przygotowawcze				
1.001 KNNR 1/111/2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim prace pomiarowe przy wykonywaniu drogi gminnej	0,100	=	0,1 km
2 Roboty ziemne				
2.001 KNNR 1/202/6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, koparka 0,40 m ³ , kategoria gruntu III-IV	63,00		m ³
2.002 KNNR 1/208/2 (2)	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowładowymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria gruntu I-IV, samochód 5-10-t	63,00	4,00	m ³
2.003 KNNR 1/215/1 (1)	Przemieszczanie spycharkami żwiru w korycie na odl. do 50 m - analogia	55,00		m ³
3 Remont umocnień brzegowych oraz koryta				
3.001 KNNR 4/1410/3	Podłoża betonowe, grubość 15 cm	2,00		m ³
3.002 KNNR 10/401/1 (1)	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, gr. 80 cm, wypełnienie spoin zaprawa cement.	96,00		m ³
4 Remont koszy siatkowo-kamiennych				
4.001 KNNR 10/408/1 (1)	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z drutu stalowego ocynkowanego gr. 2,7 mm o wym. 100x50x200 cm	15,00		m ³
4.002 KNNR 10/408/1 (1)	Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki stalowej wraz z wypełnieniem kamieniem łamanym	15,00		m ³
5 Remont wyrwy w jezdni				
5.001 KNNR 10/410/3 (1)	Wykonanie ścian oporowych z kamienia (grubość do 50 cm), układane na zaprawie cementowej, z kamienia łamanego	0,50		m ³
5.002 KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm	5,00		m ²
5.003 CJ 11/2001/9	Mechaniczne cięcie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 5 cm	4,00	1,60	m
5.004 KNNR 6/309/2 (2)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ściernalna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4 cm, masa grysowa, samochód 5-10-t	2,00		m ²
5.005 KNNR 1/513/1 (1)	Umocnienie rowów elementami prefabrykowanymi 30x50 (korytkami żelbetowymi), osadzenie elementów, na ławie betonowej B-15	5,00		m

**NADZORY I PROJEKTY
 BUDOWLANE**
mgr inż. Marek Mieszczak
 KOCILRZ RYCHWAŁOŹKI
 ul. Słoneczna 14 34-321 Łekawica
 NIP 553-112-65-70

mgr inż. Marek Mieszczak
 Uprawnienia budowlane do
 projektowania bez ograniczeń
 w specjalności drogowej.
 Nr ewid. SLK/1899/POOD/07