

Przedmiar robót

	Rodzaj robót- wyliczenie ilości	Jedn. Obmiaru	Ilość robót
1	Roboty przygotowawcze-		
1.1	Prace pomiarowe przy robotach liniowych, I = 0,112km	km	0,112
2	Nawierzchnia jezdni		
2.1	Oczyszczenie podbudowy: Jezdnia: km 0+005 do km 0+117: $112,00 \cdot 2,60 = 291,20$ Razem: $291,20\text{m}^2$	m^2	291,20
2.2	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową: $291,20\text{m}^2$	m^2	291,20
2.3	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 3cm: $291,20\text{m}^2$	m^2	291,20