

w sprawie: powierzenia do wykonania Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Sp. z o.o. zadania własnego polegającego na wykonaniu przyłączy sieci wod-kan wraz z hydrantem przy Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny

Na podstawie art. 30 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt 2) i 3), art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w zw. z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz Uchwały Nr XX1V/179/2013 Rady Gminy Ślemień z dnia 27.02.2013 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych oraz utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, § 4 aktu założycielskiego Spółki Zakład Usług Komunalnych Ślemień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity z dnia 21 sierpnia 2013 r., Rep. Nr 6079/2013)

**Wójt Gminy Ślemień
zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Powierza się Zakładowi Usług Komunalnych Ślemień Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanemu dalej ZUK lub Wykonawcą), wpisanemu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000461813, do wykonania zadanie własne Gminy Ślemień polegające na wykonaniu przyłączy sieci wod-kan wraz z hydrantem przy Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny. Wykonanie zadania obejmuje swoim zakresem:
 - Wykonanie przyłączy sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z hydrantem przy Muzeum Żywiecki Park Etnograficzny zgodnie z przedmiarem robót przedłożonym przez ZUK Sp. z o.o. Przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Zarządzenie określone w § 1 wykonywane będzie:
 - a. z uwzględnieniem celu i charakteru działalności ZUK, który stanowi jednoosobową spółkę Gminy Ślemień powołaną do realizacji zadań własnych gminy w zakresie użyteczności publicznej oraz zaspakajania innych potrzeb wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym,
 - b. z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez ZUK działalności i dochowaniem najwyższej staranności oraz kierując się dobrem Gminy Ślemień,

§ 2

1. Za wykonanie zadania własnego Gminy Ślemień, o którym mowa w § 1 ust. 1 Zarządzenia, ZUK-owi przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie brutto **20 000,00 zł** (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100). Wynagrodzenie ma formę ryczałtową za całość robót budowlanych.
2. Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy na podstawie faktury, po wykonaniu robót budowlanych.

§ 3

Termin realizacji powierzonego zadania ustala się do dnia 30.09.2024 roku.

§ 4

Za realizację Zarządzenia odpowiedzialni są:

- Prezes ZUK — P. Lesław Makuch.
- inspektor UG w Ślemieniu – P. Patryk Dyduch-Wiewióra

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Lesław Krzak

Odebraniem:

24.09.2024

UDZIELAM KONTRASYGNATY
DATA 24.09.2024
SKARBNIK GMINY ŚLEMIEN

mgr Małgorzata Myśliwiec

01043.6050-10.000

01044.6050-10.000

**Przyłącza wody i kanalizacji - ETNOPARK
ŚLEMIEŃ, ul. Łączna 2A**

Rodos_LE 7.0.10.20 [0000]

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY ZIEMNE				
1.1	KNR 2-01 0217/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ - KANALIZACJA - 70% DO ZASYPKI [4,0*1,5*0,5]*0,7	m ³	2,100
1.2	KNR 2-01 0208/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,5 km - KANALIZACJA - 30% ODWÓZ ZIEMI [4,0*1,5*0,5]*0,3	m ³	0,900
1.3	KNR 2-01 0217/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ - WODOCIĄG - 70% DO ZASYPKI [60,0*1,5*0,5]*0,7	m ³	31,500
1.4	KNR 2-01 0208/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ z transportem urobku przyczepami samowytadowczymi holowanymi ciągnikami o na odległość do 0,5 km - WODOCIĄG - 30% ODWÓZ ZIEMI [60,0*1,5*0,5]*0,2	m ³	13,500
1.5	KNR 2-01 0208/02 ANALOGIA	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,15m ³ - ZASYPKA; KROTNOŚĆ = 0,5 [2,100+31,500]	m ³	33,600
2. ROBOTY MONTAŻOWE				
2.1	KNNR 4-1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm - KANALIZACJA [4*0,5*0,15]	m ³	0,300
2.2	KNNR 4-1411/02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15 cm - WODOCIĄG [60*0,5*0,15]	m ³	4,500
2.3	KNNR 11-0502/01	Rury PVC kielichowe, lite, klasy S o średnicy 160 mm, układane w gotowym wykopie	m	4,00
2.4	KNNR 11-0302/02	Rury PE ciśnieniowe o średnicy 90 mm łączone metodą zgrzewania	m	60,00
2.5	KNNR 4-1411/04	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym o grubości 30 cm - KANALIZACJA [4*0,5*0,30]-4*[3,14*0,16*0,16/4]	m ³	0,520
2.6	KNNR 4-1411/04	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym o grubości 30 cm - WODOCIĄG [60*0,5*0,30]-60*[3,14*0,10*0,10/4]	m ³	8,529
3. INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA				
3.1	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	m ²	107,00